資料２－４

● 事例紹介・町田市近隣の清掃工場の煙突の高さについて
清掃工場　焼却能力及び煙突高さ一覧表（東京都及び周辺地域）

エリア	発注者	清掃工場名	煙突高さ	炉・燃焼装置形式	焼却能力	竣工年月
東京都区部	東京二十三区清掃一部事務組合	豊島清掃工場	210m	ストーカ	200t/24h×2炉	1999年6月
		中央清掃工場	177.5m	ストーカ	300t/24h×2炉	2001年7月
		杉並清掃工場(建設中)	160m	ストーカ	300t/24h×2炉	2017年度(予定)
		新江東清掃工場	150m	ストーカ	600t/24h×3炉	1998年9月
		墨田清掃工場	150m	ストーカ	600t/24h×1炉	1998年1月
		江戸川清掃工場	150m	ストーカ	300t/24h×2炉	1997年1月
		目黒清掃工場	150m	ストーカ	300t/24h×2炉	1991年3月
		光が丘清掃工場	150m	ストーカ	150t/24h×2炉	1983年9月
		渋谷清掃工場	149m	流動床	200t/24h×1炉	2001年7月
		有明清掃工場	140m	ストーカ	200t/24h×2炉	1994年7月
		葛飾清掃工場	130m	ストーカ	250t/24h×2炉	2006年12月
		足立清掃工場	130m	ストーカ	350t/24h×2炉	2005年3月
		板橋清掃工場	130m	ストーカ	300t/24h×2炉	2002年11月
		港清掃工場	130m	ストーカ	300t/24h×3炉	1999年1月
		千歳清掃工場	130m	ストーカ	600t/24h×1炉	1996年3月
		北清掃工場	120m	ストーカ	600t/24h×1炉	1998年3月
		練馬清掃工場(建設中)	100m	ストーカ	250t/24h×2炉	2015年度(予定)
		多摩川清掃工場	100m	ストーカ	150t/24h×2炉	2003年6月
		世田谷清掃工場	100m	流動床式ガス化溶融炉	150t/24h×2炉	2007年12月
		品川清掃工場	90m	ストーカ	300t/24h×2炉	2006年3月
		中防灰溶融施設	80m	電気式（プラズマ方式）	100t/24h×4炉	2006年12月
		破砕ごみ処理施設	50m	流動床	180t/24h×1炉	1992年7月
		大田清掃工場(建設中)	約48m	ストーカ	300t/24h×2炉	2014年度(予定)
		大田清掃工場　第一工場	41m	ストーカ	200t/24h×3炉	1990年3月
東京都市部	ふじみ衛生組合	クリーンプラザふじみ	100m	ストーカ	144t/24h×2炉	2013年4月
	柳泉園組合	柳泉園クリーンポート	100m	ストーカ	105t/24h×3炉	2001年12月
	多摩ニュータウン環境組合	多摩清掃工場	100m	ストーカ	200t/24h×2炉	1998年3月
	立川市	立川市清掃工場　（3号炉）	100m	ストーカ	100t/24h×1炉	1997年3月
	町田市	町田リサイクル文化センター	100m	流動床	176t/24h×1炉	1994年8月
	八王子市	館清掃工場	100m	ストーカ	150t/24h×2炉	1981年3月
	立川市	立川市清掃工場　（1・2号炉）	100m	ストーカ	90t/24h×2炉	1979年10月
	小平・村山・大和衛生組合	3号ごみ焼却炉	100m	ストーカ	150t/24h×1炉	1975年3月
	小平・村山・大和衛生組合	4・5号ごみ焼却施設	約60m	ストーカ	105t/24h×2炉	1986年11月
	昭島市	昭島市清掃センター	97m	ストーカ	95t/24h×2炉	1995年10月
	多摩川衛生組合	クリーンセンター多摩川	80m	ストーカ	150t/24h×3炉	1998年3月
	国分寺市	清掃センター	約60m	ストーカ	70t/24h×2炉	1985年10月
	八王子市	八王子市北野清掃工場	59m	ストーカ	100t/24h×1炉	1994年9月
	八王子市	戸吹清掃工場	59m	ストーカ	100t/24h×3炉	1998年3月
	武蔵野市	武蔵野クリーンセンター	59m	ストーカ	65t/24h×3炉	1984年10月
	東村山市	秋水園	59m	ストーカ	75t/24h×2炉	1981年10月
	日野市	日野市クリーンセンター	59m	ストーカ	110t/24h×2炉	1987年3月
	西秋川衛生組合	高尾清掃センター	50m	ストーカ	75t/24h×2炉	1978年3月
	西多摩衛生組合	西多摩衛生組合環境センター	44.5m	ストーカ	160t/24h×3炉	1998年3月
神奈川県	横浜市	都筑工場	130m	ストーカ	400t/24h×3炉	1984年4月
	相模原市	相模原市南清掃工場	100m	流動床式ガス化溶融炉	175t/24h×3炉	2010年3月
	横浜市	旭工場	100m	ストーカ	180t/24h×3炉	1999年4月
	川崎市	王禅寺処理センター	85m	ストーカ	150t/24h×3炉	1986年3月
	相模原市	相模原市北清掃工場	80m	ストーカ	150t/24h×3炉	1991年12月
	大和市	環境管理センター	59m	ストーカ	150t/24h×3炉	1994年4月





資料２－４