


平均地盤面算定図 S=1:100 (1:200)



1号機 P2EV	① ~ ②	(2.060 + 2.015) × 2.524 / 2	5.14265
	② ~ ③	(2.015 + 2.056) × 3.624 / 2	7.376652
	③ ~ ④	(2.056 + 2.068) × 2.524 / 2	5.204488
	④ ~ ①	(2.068 + 2.060) × 3.624 / 2	7.479936
	断面積合計		25.204㎡
	平均地盤面算定	25.204㎡ ÷ 12.296m	2.04975m
平均地盤面			DL+2.04m

● 1.635 算定ポイントの高さ
DL=35.0からの高さで表示

平均地盤面算定範囲を示す

路線名	鶴川駅北口広場
工事名	鶴川駅北口広場デッキ EV1号機
工事箇所 又は橋名	東京都町田市能ヶ谷一丁目 226の一部
図面名称	平均地盤面算定図
縮尺	S=1:100 (1:200) ただし、()は A3判に縮小時
作製年月日	令和 5 年 12 月 日
課長	課長代理 照 査 設 計
設計者	権田 正義
一級建築士登録番号	第 288638 号
東京都 町田市 道路部 道路整備課	12

株式会社 オリエンタルコンサルタンツ関東支社一級建築士事務所
一級建築士事務所 東京都知事登録番号 第 23343 号
設計者 権田 正義
一級建築士登録番号 第 288638 号